

Włocławek, dnia 14 kwietnia 2020 r.

ZP.DZP.1.2020

### Do wszystkich Wykonawców

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Od Wykonawcy wpłynęły zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Wymiana opraw oświetlenia meczowego na źródła światła LED – etap I” realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: **Modernizacja Hali Mistrzów we Włocławku**.

#### Poniżej zamieszczamy treść zapytania wraz z odpowiedziami:

Zgodnie z OPZ oraz schematem E1 należy wymienić oprawy oświetleniowe bez wymiany okablowania (wykorzystanie istniejącego). Na schemacie zasilania oprawy OMNIBLAST pokazano, iż każda oprawa musi być zasilana trzema kablami 5-żyłowymi. Prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

#### Pyt. 1

Gdzie obecnie zainstalowane są układy zasilające do opraw oświetleniowych? (na konstrukcji hali/przy oprawach czy w pomieszczeniu technicznym rozdzielni?) Prosimy o wskazanie lokalizacji na rzucie hali.

#### Odp.:

Obecne oprawy zasilane są z RS schemat pokazano na rysunku E1 lokalizacje rozdzielnic RS wskazano na rysunku E2.

#### Pyt. 2

Gdzie należy zamontować zasilacze do nowo projektowanych opraw LED? (na konstrukcji hali/przy oprawach czy w pomieszczeniu technicznym – rozdzielni co wymagało będzie wymiany całego okablowania na nowe?) prosimy o wskazanie lokalizacji montażu zasilaczy LED na rzucie hali.

#### Odp.:

Obecnie projekt zakłada, iż zasilacz oraz elektronika itp. znajduje się w komplecie projektowanej oprawy jej waga jest zbliżona do oprawy istniejącej tak jak zostało to opisane w części opisowej projektu. Projekt zakłada wykorzystanie istniejącego okablowania.

#### Pyt. 3

Jeżeli Zamawiający wymaga zamontowania zasilaczy LED przy oprawach to, czy Zamawiający posiada stosowne obliczenia konstrukcji potwierdzające, że przeniesie ona wymagane obciążenia wynikające z montażu opraw i zasilaczy LED na konstrukcji? Prosimy o załączenie takich obliczeń.

#### Odp.:

Projektowane oprawy jako komplet mają zbliżoną wagę do opraw istniejących a więc obliczenia konstrukcyjne nie są wymagane.

**Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

DYREKTOR  
  
Piotr Ordon